

GDS Montage voorwaarden:

Voor start montage:

- › Controleer bij levering/afhaling of de producten overeenkomen met de aflever bon.
- › Raadpleeg altijd de montage handleiding.
- › Controleer de staat van de geveldragers voor de montage.
- › Gebruik geen beschadigde, vervormde of afgekeurde materialen.
- › Bij eventuele beschadiging aan zink of coatingslaag steeds contact op te nemen met JB construct.
- › Contact met agressieve producten of vervuilers moet vermeden worden.

- › De console dient over de volledige hoogte (200mm) aan te sluiten tegen de dragende constructie. De regelplaten dienen correct geplaatst te worden zodanig de console mooi rust op de regelplaat. Hiermee kan je de hoogte nog afregelen door het regelplaatje links of rechts te verschuiven. (+25mm/-25mm)
- › De console dient vlak tegen de dragende constructie geplaatst te worden. Het achtervullen met uitvulplaten moet beperkt blijven tot 10mm. De uitvulplaten van 2mm en 5mm dikte worden standaard met elk dossier meegeleverd. Deze zijn vervaardigd uit drukvast kunststof, waardoor er koude bruggen vermeden worden.
- › Controleer of profiel op juiste hoogte en waterpas staat.
- › Opleg op het metselwerk minimum 150mm.
- › Bij een hoekprofiel, min 5mm ruimte geven om zettingen op te vangen.
- › Enkel gebruik van GDS geleverde accessoires zoals uitvulplaatjes, keilbouten, rollaagbeugels, ...

Metselwerk optrekken en tijdelijke ondersteuning verwijderen na uitharden metselwerk. Wel ondersteunen, niet opduwen! Anders kan bij het wegnemen van de ondersteuning het metselwerk vervormen.

Na montage:

- › Gecoate delen na het metselen schoonmaken.
- › Controleren of horizontale dilataties vrij en open zijn.
- › Om het nieuwe uitzicht van de profielen te behouden is regelmatig onderhoud voldoende.

Neem voor vragen of onduidelijkheden altijd contact op met JB construct.